

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1 Demontaż			
1.1 KNR 510/9923/1 Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy do 10·m	1		szt
1.2 KNR 510/9923/1 Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy do 10·m	1		szt
1.3 KNR 510/9924/1 Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny podpór żelbetowych i odciażeń, podpora do 10·m	1		szt
1.4 KNR 510/9927/1 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom, bez demontażu izolacji, przewody do 25·mm ²	0,182		km
1.5 KNR 510/9927/3 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom, bez demontażu izolacji, przewody 70-95·mm ²	0,141		km
1.6 KNR 403/1142/7 Demontaż haku na konstrukcji stalowej	4		szt
2 Przystawienie słupów			
2.1 KNNR 5/903/1 (2) Demontaż słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m,	2		słup
2.2 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5/10	1		słup
2.3 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5/6	1		słup
2.4 KNNR 5/902/7 (2) Montaż zacisków, z balkonu podnośnika	8		szt
3 Montaż przewodów linii NN			
3.1 KNNR 5/905/2 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70·mm ²	0,153		km
3.2 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25·mm ²	0,045		km
3.3 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x25·mm ²	0,153		km
3.4 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	4		pomiar
3.5 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	4		pomiar
3.6 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	4		szt
4 Budowa linii NN			
4.1 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź E-10.5/4,3	1		słup
4.2 KNNR 5/903/1 (2) Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m, żerdź E-10.5/15	1		słup
4.3 KNNR 5/902/1 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik Pl-1	1		szt
4.4 KNNR 5/902/6 (2) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, z balkonu podnośnika	2		szt
4.5 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć	1		szt
4.6 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	7,2		m
4.7 KNNR 5/906/1 (1) Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, z rozłącznikiem RSA	1		szt